

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OCIEPLENIE - SEGMENT B			
1.1		BUDYNEK - SEGMENT B			
1.1.1		WYMIANA OKIEN - SEGMENT B			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1.1		(1.24*2.10*21+1.24*2.20*26+1.24*2.10*26+1.24*2.10*26+1.94*2.1)	m ²	265.094	
				RAZEM	265.094
2	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0347-09				
1.1		0.06*(1.24*21+2*2.10*21+1.24*26+2*2.20*26+1.24*26+2*2.10*26+1.24*26+2*2.10*26+1.94+2*2.1+1.25+2*2.0+1.9+2*2.0)	m ²	33.663	
				RAZEM	33.663
3	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1.	2006-02				
1.1		(1.24*21+2*2.10*21+1.24*26+2*2.20*26+1.24*26+2*2.10*26+1.24*26+2*2.10*26+1.94+2*2.1+1.25+2*2.0+1.9+2*2.0)*0.5	m ²	280.525	
				RAZEM	280.525
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - analogia stolarka drewniana	m ²		
d.1.	1023-09				
1.1		(1.24*2.10*21+1.24*2.20*26+1.24*2.10*26+1.24*2.10*26+1.94*2.1)	m ²	265.094	
				RAZEM	265.094
5	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2609-08				
1.1		(1.24*21+2*2.10*21+1.24*26+2*2.20*26+1.24*26+2*2.10*26+1.24*26+2*2.10*26+1.94+2*2.1+1.25+2*2.0+1.9+2*2.0)	m	561.050	
				RAZEM	561.050
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.1		(1.24*21+2*2.10*21+1.24*26+2*2.20*26+1.24*26+2*2.10*26+1.24*26+2*2.10*26+1.94+2*2.1+1.25+2*2.0+1.9+2*2.0)*0.5	m ²	280.525	
				RAZEM	280.525
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m ²		
d.1.	1505-03				
1.1		(1.24*21+2*2.10*21+1.24*26+2*2.20*26+1.24*26+2*2.10*26+1.24*26+2*2.10*26+1.94+2*2.1+1.25+2*2.0+1.9+2*2.0)*0.5	m ²	280.525	
				RAZEM	280.525
8	KNR 4-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-02				
1.1		21+26+26+26+1	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR 4-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-02				
1.1		21+26+26+26+1	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR 4-01	Osadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-02				
1.1		21+26+26+26+1	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNR 5-06	Analogia Dostarczenie i montaż konsoli okiennych	szt.		
d.1.	1602-06				
1.1		21+26+26+26+1	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1.1		(1.1*1.45*11+1.1*0.75*7)	m ²	23.320	
				RAZEM	23.320
13	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1.	2006-02				
1.1		((1.1*11+2*1.45*11+1.1*7+2*0.75*7))*0.5	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1.	1023-09				
1.1		(1.1*1.45*11+1.1*0.75*7)	m ²	23.320	
				RAZEM	23.320
15	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2609-08				
1.1		((1.1*11+2*1.45*11+1.1*7+2*0.75*7))	m	62.200	
				RAZEM	62.200
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.1		((1.1*11+2*1.45*11+1.1*7+2*0.75*7))*0.5	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m ²		
d.1.	1505-03				
1.1		((1.1*11+2*1.45*11+1.1*7+2*0.75*7))*0.5	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
18	KNR 4-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-02				
1.1		(5+5+6+6)	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR 4-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-02				
1.1		(5+5+6+6)	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR 5-06	Analogia Dostarczenie i montaż konsoli okiennych	szt.		
d.1.	1602-06				
1.1		(5+5+6+6)	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2		OCIEPLENIE - SEGMENT A			
2.1		BUDYNEK - SEGMENT A			
2.1.		WYMIANA OKIEN - SEGMENT A			
1					
21	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0354-05				
1.1		(1.10*0.95*11+1.10*0.95*3+0.95*0.9+1.5*2.45*6+1.8*2.6*2+1.75*2.95*8+0.6*0.6*3+0.95*1.5+1.5*2.45*3+1.5*2.75*5+1.75*2.95*8+1.05*2.95*3+1.4*2.85+1.75*2.95*8+1.4*1.65+0.85*2.8*2+0.85*2.95*2+0.95*1.45*4+1.35*1.45*2+2.2*1.15+1.1*1.15*2)	m ²	244.803	
				RAZEM	244.803
22	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.2.	2006-02				
1.1		((1.10*11+2*0.95*11+1.10*3+2*0.95*3+0.95+2*0.9+1.5*6+2*2.45*6+1.8*2+2*2.6*2+1.75*8+2*2.95*8+0.6*3+2*0.6*3+0.95+2*1.5+1.5*3+2*2.45*3+1.5*5+2*2.75*5+1.75*8+2*2.95*8+1.05*3+2*2.95*3+1.4+2*2.85+1.75*8+2*2.95*8+1.4+2*1.65+0.85*2+2*2.8*2+0.85*2+2*2.95*2+0.95*4+2*1.45*4+1.35*2+2*1.45*2+2.2+2*1.15+1.1*2+2*1.15*2))*0.5	m ²	219.275	
				RAZEM	219.275
23	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.2.	1023-09				
1.1		(1.10*0.95*11+1.10*0.95*3+0.95*0.9+1.5*2.45*6+1.8*2.6*2+1.75*2.95*8+0.6*0.6*3+0.95*1.5+1.5*2.45*3+1.5*2.75*5+1.75*2.95*8+1.05*2.95*3+1.4*2.85+1.75*2.95*8+1.4*1.65+0.85*2.8*2+0.85*2.95*2+0.95*1.45*4+1.35*1.45*2+2.2*1.15+1.1*1.15*2)	m ²	244.803	
				RAZEM	244.803
24	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2609-08				
1.1		((1.10*11+2*0.95*11+1.10*3+2*0.95*3+0.95+2*0.9+1.5*6+2*2.45*6+1.8*2+2*2.6*2+1.75*8+2*2.95*8+0.6*3+2*0.6*3+0.95+2*1.5+1.5*3+2*2.45*3+1.5*5+2*2.75*5+1.75*8+2*2.95*8+1.05*3+2*2.95*3+1.4+2*2.85+1.75*8+2*2.95*8+1.4+2*1.65+0.85*2+2*2.8*2+0.85*2+2*2.95*2+0.95*4+2*1.45*4+1.35*2+2*1.45*2+2.2+2*1.15+1.1*2+2*1.15*2))	m	438.550	
				RAZEM	438.550
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02				
1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((1.10*11+2*0.95*11+1.10*3+2*0.95*3+0.95+2*0.9+1.5*6+2*2.45*6+1.8*2+2*2.6*2+1.75*8+2*2.95*8+0.6*3+2*0.6*3+0.95+2*1.5+1.5*3+2*2.45*3+1.5*5+2*2.75*5+1.75*8+2*2.95*8+1.05*3+2*2.95*3+1.4+2*2.85+1.75*8+2*2.95*8+1.4+2*1.65+0.85*2+2*2.8*2+0.85*2+2*2.95*2+0.95*4+2*1.45*4+1.35*2+2*1.45*2+2.2+2*1.15+1.1*2+2*1.15*2))*0.5$	m ²	219.275	
				RAZEM	219.275
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna	m ²		
d.2.	1505-03	$((1.10*11+2*0.95*11+1.10*3+2*0.95*3+0.95+2*0.9+1.5*6+2*2.45*6+1.8*2+2*2.6*2+1.75*8+2*2.95*8+0.6*3+2*0.6*3+0.95+2*1.5+1.5*3+2*2.45*3+1.5*5+2*2.75*5+1.75*8+2*2.95*8+1.05*3+2*2.95*3+1.4+2*2.85+1.75*8+2*2.95*8+1.4+2*1.65+0.85*2+2*2.8*2+0.85*2+2*2.95*2+0.95*4+2*1.45*4+1.35*2+2*1.45*2+2.2+2*1.15+1.1*2+2*1.15*2))*0.5$	m ²	219.275	
1.1				RAZEM	219.275
27	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.	0321-02	77	szt.	77.000	
1.1				RAZEM	77.000
28	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.	0321-02	77	szt.	77.000	
1.1				RAZEM	77.000